

Bijlage B Overzicht kunstwerken A50 tussen Eindhoven en Uden

| Kunstwerk | Omschrijving | Lengte | Type |
|------------------|--|--|--|
| KW 1 | Brug in A50 over Wilhelminakanaal | 67 m | voegloos |
| 98.3 | Thermifalt, 4 lagen asfalt wapening | Monitoring: verplaatsingsopnemers + weerstation | |
| KW 8 | Brug over de rivier De Dommel | | bitumineuze voegovergangen |
| 105.5 | | | |
| KW 11 | Viaduct in A50 over de Abenhoefweg, Veghel | 30 m | voegloos |
| 110 | Stootvloer gekoppeld aan brugdek, 2 lagen asfaltwapening | | |
| KW 14 | Viaduct in A50 over Den Dubbelen, Veghel | 23.9 m | voegloos |
| 111 | Stootvloer gekoppeld | | |
| KW 15 | Viaduct in A50 over de spoorbaan Den Bosch-Eindhoven | | bitumineuze voegovergangen |
| KW 16 | Viaduct in A50 over de Schijndelsedijk, Veghel | 27.3 m | voegloos |
| 112 | Stootvloer gekoppeld | | |
| KW 18 | Staal-betonbrug over de Zuid-willemsvaart, Veghel | | |
| KW 19 | Viaduct in A 50 over parallelweg N266, Veghel | 22.5 m | voegloos |
| 113.5 | Stootvloer gekoppeld d.m.v. thermisch verzinkte stalen doken | | |
| KW 20 | Brug in A50 over de As, Veghel | | rubberprofiel in staalvezelbetonbalken |
| 114.3 | | | |
| KW 24 | Viaduct in A50 over de Hoogstraat | 26.3 m | voegloos |
| 119.5 | Stootvloer gekoppeld | | |
| KW 25 | Brug in A50 over de Leijgraaf, Uden | | bitumineuze voegovergangen |
| KW 26 | Viaduct over de zuidelijke rondweg, Uden | 38.4 m | voegloos |
| 120.6 | Thermifalt, 3 lagen asfaltwapening | | |
| KW 27 | Voegloze tunnel in Moleneind onder A50, Uden | | |
| KW 28 | Voegloze tunnel | | |
| KW 29 | Viaduct over de Looweg, rondweg Uden | 46.2 m | voegloos |
| 122.6 | Thermifalt, 4 lagen asfaltwapening | Monitoring: verplaatsingsopnemers op de koppelstaven | |