

PVO Product factsheet



Voor het gebruik van het Meerkeuzemodel Voegovergangen is de disclaimer van CROW van toepassing: www.crow.nl/disclaimer
P: 104.11.2 / 1: 104.7.2

Productnaam

Leverancier

Website leverancier

Typenummer

Jaartal van invoering

Beoordelingsstatus

MKM Productconcept

Silent Joint Flex 700

Schagen Infra

<https://schageninfra.nl/diensten/silent-joint/silent-joint-flex/>



Silent Joint Flex 700 (250-80/100)

2018

0; 2

4.2b - Flexibel voegstelsel met kunststof voegmassa en spiraalveren

Illustraties



3D visualisatie

Foto uitvoering

Algemeen

Beoordelingsstatus	0 2	Eigen verklaring door leverancier op basis van interne verificatie (Declaration of Performance) Product aanvullend beoordeeld door externe, deskundige partij (Approval Body)
Normen algemeen	ETAG032 RTD1007-2	European Technical Approval Guideline for Expansion Joints Eisen voor voegovergangen (v3.0)
Geschiktheid voor ROK 2.x (of nieuwer)		Geschikt

Criteria

Objecttype		- Verkeersbrug niet integraal
Wapeningsdichtheid		- Gemiddeld / laag
Minimale horizontale boogstraal	<i>m</i>	- Boogstraal > 350m
Verkeerslichten		- Verwacht stilstaand, optrekkend en remmend verkeer als gevolg van verkeerslichten - Geen verwacht stilstaand, optrekkend en remmend verkeer als gevolg van verkeerslichten
Bochten		- Schrankend (vracht)verkeer als gevolg van (krappe) bochten - Geen schrankend (vracht)verkeer als gevolg van (krappe) bochten
Verkeerscategorie	<i>in N_{Obs}</i>	Cat. 2 (500.000 <i>N_{Obs}</i>)
Breedte frontwand	Minimaal benodigde breedte (eenzijdig) in mm	
	<i>mm</i>	325
Minimale inbouwhoogte rijbaan	<i>mm</i>	100
Minimale inbouwhoogte goot/schamprand	<i>mm</i>	100
Voorspanning vrije ruimte horizontaal	<i>mm</i>	300
Verankering vrije ruimte verticaal	<i>mm</i>	200
Geschikt bij tand/nok oplegging		nee
Geschikt bij consoles		nee
Maximale langshelling	<i>in %</i>	10
Maximale voegspleet in neutrale stand brugdek	<i>in mm</i>	75
Ontwerplevensduur bovenbouw	<i>in jaren</i>	15
Ontwerplevensduur onderbouw	<i>in jaren</i>	25
Ontwerplevensduur afdichtingsprofiel	<i>in jaren</i>	-
Ontwerplevensduur overige onderdelen	<i>in jaren</i>	-
HWA afdichting		hoog

Geluidslabelwaarde

Geluidslabelwaarde (GLW)	50 km/u	60 km/u	70 km/u	80 km/u	90 km/u	100 km/u	110 km/u	120 km/u	130 km/u
	73,8	75,3	76,5	77,6	78,9	79,4	80,2	80,9	81,6

Bij een kruisingshoek van 90° in dB(A)

Geluidslabelwaarde op basis van generieke waarden Meerkeuzemodel (voegconcept)

Kruisingshoek verrekenen in geluidsprestatie **wel** / **niet** toegestaan.

Hoogfrequente voegbewegingen door verkeer

Per as de **maximale** absolute waarde (pos/neg), alle waarden in mm, volgens EN-1991-2.

FLM1
x-as 4,00
z-as 3,00

FLM4b		Voertuig 1	Voertuig 2	Voertuig 3	Voertuig 4	Voertuig 5	Voertuig 6	Voertuig 7	Voertuig 8	Voertuig 9	Voertuig 10
	x-as	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	z-as	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Dilatatiecapaciteit

Minimale kruisingshoek	in graden, oa. voor geluidlabelwaarde- en dilatatie tabel	45														
Dilatatiecapaciteit	Kruisingshoek in graden	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
	Loodrecht op voeg Δx_v (totaal)	160	155	150	145	140	135	130	125	120	115	110	105	100	95	
	Evenwijdig aan voeg Δy_v (eenzijdig)	-	-	-	-	-	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	Maximale stuik	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	Maximale trek	-	-	-	-	-	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
	Verticaal Δz (eenzijdig)	5														

in mm

Eigenschappen

Mechanische eigenschappen

Weerstand tegen verkeersbelasting

--	-	0	+	++
----	---	---	---	----

Bepaalde spoorvorming. Voegovergang is vrijwel volledig elastisch. Afdekplaat heeft bij voldoende dikte (afhankelijk van de te overbruggen dilatatievoeg) voldoende weerstand tegen vermoeiing.

Weerstand tegen interne krachten

Score

--	-	0	+	++
----	---	---	---	----

Veerstijfheid bij minimum temperatuur	kN/mm per m1 voeg	-
Veerstijfheid bij maximum temperatuur	kN/mm per m1 voeg	-
Maximale opspankracht (trek)	positieve waarde in kN per m1 voeg	50
Maximale opspankracht (druk)	positieve waarde in kN per m1 voeg	50

Eigenschappen mbt. veiligheid in gebruik

Oneffenheid

--	-	0	+	++
----	---	---	---	----

Wordt op gelijke hoogte asfalt aan te brengen. Geen spleten in voegovergang. Geen spoorvorming, beperkte vervorming bij voegbewegingen

Tolerantie inbouwvlakheid tov. verharding *negatieve waarde in mm*

-3

Opdrukking voegoppervlak bij verlenging objectdeel *in mm, leeg indien niet van toepassing*

-

Inzakking voegoppervlak bij verkorting objectdeel *negatieve waarde in mm, leeg indien niet van toepassing*

-

Stroefheid

--	-	0	+	++
----	---	---	---	----

De hechting van de slijtlaag is matig en slijtlaag dient regelmatig vernieuwd te worden. Frequentie afhankelijk van verkeersintensiteit.

Eigenschappen mbt. waterdichtheid

Betrouwbaarheid waterdichtheid

--	-	0	+	++
----	---	---	---	----

Eigenschappen mbt. duurzaamheid

Corrosiviteitscategorie

C1	C2	C3	C4	C5	nvt.
----	----	----	----	----	------

Duurzaamheidsklasse

laag	middel	hoog	zeer hoog	nvt.
------	--------	------	-----------	------

Levensduurverwachting *in jaren*

25

Conserveringssysteem en norm

Thermisch verzinkte stalen componenten conform EN-ISO1461 volledig omhuld met kunststof

Eigenschappen mbt. temperatuurbereik

Geverifeerd minimaal temperatuurbereik *in °C*

-25

Geverifeerd maximaal temperatuurbereik *in °C*

+60

RAMS prestaties

Betrouwbaarheid

Weersgevoeligheid

--	-	0	+	++
----	---	---	---	----

Weersomstandigheden dienen tijdens de applicatie goed te zijn (geen neerslag). Bij open deklagen dient er tevens droog weer te zijn enkele dagen voorafgaande aan de installatie i.v.m. uittreidend water in ZOAB.

Uitvoeringsgevoeligheid

--	-	0	+	++
----	---	---	---	----

Ondergrond dient vlak te zijn.

Slijtvastheid

--	-	0	+	++
----	---	---	---	----

Weerstand tegen slijtage van het rijoppervlak (slijtlaag) is laag. Slijtlaag vraagt regelmatig onderhoud, frequentie afh van verkeerintensiteit en situatie (risico in bochten).

Aantastingsgevoeligheid

--	-	0	+	++
----	---	---	---	----

Materiaal verouderd nauwelijks en heeft een hoge chemische bestandheid, corrosie is niet mogelijk.

Beschikbaarheid

Beschikbaarheid

--	-	0	+	++
----	---	---	---	----

Voegovergang heeft een ontwerplevensduur van ten minste 15 jaar. In praktijk zal deze vervangen worden gelijktijdig met de asfaltdeklaag.

Indexwaarde niet beschikbaar

108

Uitgaan van jaarlijks onderhoud aan de slijtlaag en vervanging 1x per 15 jaar

Onderhoudbaarheid

Vast onderhoud

--	-	0	+	++
----	---	---	---	----

Jaarlijks onderhoud aan de slijtlaag goed uitvoerbaar in de werkbare uren (WBU). Eventueel mechanische schade (bijv door sneeuwschuiver) is binnen WBU uitvoerbaar

Variabel onderhoud

--	-	0	+	++
----	---	---	---	----

Geen variabel onderhoud nodig (geen vervangbare onderdelen).

Vervanging

--	-	0	+	++
----	---	---	---	----

Vervanging niet mogelijk in de werkbare uren (WBU). Hergebruik van ankers is mogelijk
Uitvoeringstijd incl uithardingstijd circa 12-16 uur

Veiligheid

Risico op letselschade bij falen

--	-	0	+	++
----	---	---	---	----

Slijtlaag is niet duurzaam waardoor de voegovergang glad kan worden onder natte weersomstandigheden. Daarmee is er een risico, met name in scherpe bochten. Geadviseerd wordt om deze hier niet toe te passen.

LCC en MKI

Voor MKM Productconcept: 4.2b - Flexibel voegstelsel met kunststof voegmassa en spiraalveren

LCC (€/m)

10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar	90 jaar	95 jaar	100 jaar	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

MKI (€/m)

10 jaar	15 jaar	20 jaar	25 jaar	30 jaar	35 jaar	40 jaar	45 jaar	50 jaar	55 jaar
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60 jaar	65 jaar	70 jaar	75 jaar	80 jaar	85 jaar	90 jaar	95 jaar	100 jaar	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	

MKI cumulatief per m1